LEGENDA

BESTRATING	(LxBxH)	
WF	straatbaksteen WF WF= bruno hergebruik, 210x48x90mm	halfsteensverband WFN= bruno nieuw, 210x48x80mm
WF	straatbaksteen WF 210x48x90mm hergebruik, met natuursteen blokje	keperverband 105x105x85mm
DF	straatbaksteen DF hergebruik, 190x60x80mm	halfsteensverband
DFM	straatbaksteen DF mix herbruik 50% Paviona 200x65x80mm /	elleboogverband, Leverancier: Wienerberger 50% nieuw Nero, 200x65x85mm, bezand
DF	straatbaksteen DF paviona, 200x65x80mm	keperverband Leverancier: Wienerberger
DF/R	ellebooggverband paviona, 200x65x90mm	ellebooggverband Leverancier: Wienerberger
BSS DF	betonstraatsteen DF herbruik	keperverband
	motgoot straatbaksteen DF paviona, 200x65x80mm	halfsteensverband, 2/5 strekse lagen Leverancier: Wienerberger
	betontegel 300x300x40mm	halfsteensverband
	natuursteentegel 500x500mm	blokverband hergebruik buitenrand, binnenrij nieuw type ET 01
	kleinplaveisel natuursteen Zweeds graniet, herbruik, 240x190x150mm	voeg: polyflex, split 2/4
	kleinplaveisel natuursteen Zweeds graniet, gezaagd,gebrand, 140x190x90mm, voeg: polyflex, split 2/4	t.b.v. invalideparkeerplaats
	split 16/32 op fundering granulaat 300mm	
	aanhellingsgebied	herstraten
	aanduiding parkeervak minder validen	
	aanduiding parkeervak elektrisch oplaadpunt	
	opzetrichting bestrating	
	knipnaad vlechtnaad	
OPSLUITING		
	opsluitband beton afm. 1000x100x200mm	grijs
	trottoirband beton afm. 1000x150x250mm	grijs
	geleidestaand beton afm. 1000x150/40x250mm	grijs
	band natuursteen afm. 1000-800x200x250/200/150mm	belgisch hardsteen zie natuursteentekening
	band natuursteen afm. 1000-800x300x250mm	belgisch hardsteen zie natuursteentekening
	markering parkeerzone DF	kleur: blauw
	keerwand L-element 400x200x300, enkelkeerend	
RIOLERING		
DWA-01	inspectieput bestaand DWA	P= ophoogde brengen
HWA-01	inspectieput bestaand HWA	
	straatkolk bestaand HWA trottoirkolk bestaand HWA	O = ophoogde brengen
Putter PVBC	nieuw inspectieput HWA rond 80x80mm, kunstof	
Putter PVBC	nieuw inspectieput HWA 800x800mm, beton	I = inclusief terugslagklep
	nieuwe lijngoot Metal Steelline 3, corten staal, excentrisch, sleufbreedte 15mm	
	straatkolk nieuw HWA	H = herbruik C = Citykross infiltratie kolk 450x450x1100mm
	trottoirkolk nieuw HWA 300X450mm	H = herbruik
	nieuwe trottoirkolk P-line 1273, 200X450x650mm	leverancier: TBS
	nieuwe infiltratie kolk nieuw slokop, Cityxross SVA S 1260/110 GB1 ,350x350mm, Leverancier: TBS	00x00x00mm
	bestaande brandput bestaande peilenbuis	
E/GW	bestaande straatpot G= afsluiter gas	E= straatpot electra W= afsluiter water
VERLICHTING		
	bestaande lichtmast	
4	bestaande paaltop 4 Schreder albany, 2700 k	
	bestaande lichtspot aan spankabel	Schreder
	bestaande grondspot	V = verplaatsen en op hoogte brengen
	Herbruik lichtmast Te Teceo, 8m	Schreder
	nieuwe lichtmast Ilirisa, 8m	Lightronics
	nieuwe paaltop Albany gen2, 3700-4000k	Schreder
MEUBILAIR		
	bestaand monument bloemenmeisje	
	bestaand monument De Roddelgroep	verplaatsen incl. fundering
	bestaand beeld carnavalsmonument	verplaatsen incl. fundering & informatiegetal verwijderen grondspot
	nieuw kunstwerk 2 stenen, 2 elementen in bestrating	6 elementen, 2 vlagmasten, door derden
	fietsnietje nieuw Arc 600 RVS met dwarsstang	velopa
	bestaande zitbank	
	ondergrondse afvalcontainer nieuw	door gemeente Lingewaard
	herbruik afvalbak	
	natuursteen zitbank met houten dek 3000x540x450mm	leverancier
	afzetpaal	t.v. op hoogte brengen 2 =nieuw, VIP, Velopa,rood,witte reflectiebanden
	verkeersbord vlaggenmast	zie bordenplan herbruik
	oplaadpaal auto's leuning	hergebruik zie BE07.03 Ellementen
BEPLANTING		
	bestaande boom	
	nieuwe boom	zie bomenplan
	verplaatsen boom	soort: liquidambar
	nieuwe meerstammige boom	zie bomenplan
	klimplanten incl. klimdraden comform bestek	zie beplantingsplan
	beplanting	zie beplantingsplan
	kruidenrijk grasland	zie beplantingsplan
	groen- maatregelen	zie bomenplan
ALGEMEEN		
	werkgrens werkgrens deelgebied 1	
A A'	dwarsprofielen	
	details	
	maatvoering in meters altijd op hele steenmaat	
10.00+ VP 10.00+	hoogtepeil bestaand t.o.v. NAP vloerpeil bestaand t.o.v. NAP	
10.00-	hoogtepeil nieuw t.o.v. NAP entree	

3131.05
werknummer

project • **RAADHUISPLEIN E.O.**
plaats • **HUISSEN**

MTD LANDSCHAPSARCHITECTEN

MTD landschapsarchitecten | Zuid-Willemsvaart 142 | Postbus 5225 | 5201 GE 's-Hertogenbosch
T 073 6125033 | F 073 6136865 | E mtd@mtdla.nl | www.mtdla.nl

formaat A0+